



Öffentliche Ausschreibung nach VOB

Auftraggeber:	Stadt 72275 Alpirsbach, Marktplatz 2
Bauvorhaben:	Erschließung Gewerbegebiet „Grundegert II“, BA 3 im Stadtteil Peterzell und Sanierung der Landstraße 415 im Hocheinbau ab dem Verkehrskreisel „Aischfeld“ bis zum Stadtteil Peterzell
Leistungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Kanalbauarbeiten - Wasserleitungsbau - Straßenbauarbeiten
Auftraggeber:	Stadt Alpirsbach Marktplatz 2 72275 Alpirsbach
Vergabeverfahren:	Öffentliche Ausschreibung
Art des Auftrags:	Bauvertrag nach VOB/A
Leistungen:	Titel 1.2 und 1.3: Schmutz- und Regenwasserkanal zwischen Industrie- und Grundegertstraße

Baugruben	ca. 78 m ³
Fremdmaterial Baugrube	ca. 60 m ³
Verbau Baugrube	ca. 100 m ²
Leitungsgräben	ca. 4.200 m ³
Fremdmaterial	ca. 3.900 m ³
Verbau	ca. 4.160 m ²
Kunststoffrohre DN/OD 400 PP	ca. 155 m
Stahlbetonrohre DN 500	ca. 286 m
Stahlbetonrohre DN 600	ca. 308 m
Stahlbetonrohre DN 1000	ca. 72 m
Schächte DU 1000 mm	ca. 14 St
Schächte DU 1500 mm	ca. 3 St
Asphaltbauweise	ca. 160 m ²
Abwasserpumpwerk	ca. 1 St

Titel 1.4: Regenwasser-Ableitungskanal im Bereich der L 415

Oberboden abtragen/andecken	ca. 60 m ³
Baugruben	ca. 55 m ³
Fremdmaterial Baugrube	ca. 40 m ³
Leitungsgräben	ca. 160 m ³
Fremdmaterial	ca. 150 m ³
Verbau	ca. 150 m ²
Stahlbetonrohre DN 700	ca. 30 m
Asphaltbauweise	ca. 32 m ²
Drossel- und Überlaufbauwerk als FT	ca. 1 St

Titel 1.5 und 1.6: Schmutz- und Regenwasserkanal Bannholzstraße (GG „Höhe 1“)

Oberboden abtragen/andecken	ca. 35 m ³
Leitungsgräben	ca. 665 m ³
Fremdmaterial	ca. 580 m ³
Verbau	ca. 620 m ²
Kunststoffrohre DN/OD 315 PP	ca. 68 m
Kunststoffrohre DN/OD 400 PP	ca. 10 m
Stahlbetonrohre DN 800	ca. 20 m
Stahlbetonrohre DN 900	ca. 66 m
Schächte DU 1000 mm	ca. 2 St
Schächte DU 1200 mm	ca. 1 St
Schächte DU 1500 mm	ca. 1 St

Titel 2.2: Wasserleitungsbau Bereich Industrie- und Bannholzstraße

Baugruben	ca. 45 m ³
Fremdmaterial Baugrube	ca. 40 m ³
Leitungsgräben	ca. 290 m ³
Fremdmaterial	ca. 290 m ³
Verbau	ca. 250 m ²
Rohre DN 150 GGG ZM-U	ca. 185 m
Hydrantenschacht mit Formstücken	ca. 1 St

Titel 2.3 und 2.4: Wasserleitungsbau Bereich Fluorner Straße (L 415 / Dorfstraße)

Baugruben	ca. 55 m ³
Fremdmaterial Baugrube	ca. 50 m ³
Leitungsgräben	ca. 215 m ³
Fremdmaterial	ca. 215 m ³
Verbau	ca. 530 m ²
Asphalt trennen	ca. 440 m
Asphaltbauweise	ca. 175 m ²
Rohre DN 100 GGG ZM-U	ca. 150 m
Hydrantenschacht mit Formstücken	ca. 1 St

Titel 3.2: Verkehrskreisel und Industriestraße

Oberboden abtragen	ca. 1.350 m ³
Oberboden andecken	ca. 3.400 m ²
Oberboden weiterverwenden	ca. 840 m ³
Erdabtrag	ca. 980 m ³
Erdauftrag	ca. 1.250 m ³
Planum herstellen	ca. 3.900 m ²
Leitungsgräben Straßenentwässerung	ca. 135 m ³
Fremdmaterial Leitungsgraben	ca. 135 m ³
Kunststoffrohre DN/OD 160	ca. 120 m
Straßeneinläufe	ca. 14 St
Schottertragschicht	ca. 1.950 m ³
Asphaltbefestigung trennen	ca. 165 m
Bituminöse Befestigung aufnehmen	ca. 2.300 m ²
Asphalt fräsen	ca. 410 m ²
Asphalttragschicht, d = 10 cm	ca. 3.350 m ²
Splittmastixbinderschicht, d = 8 cm	ca. 3.350 m ²
Asphaltdeckschicht, d = 4 cm	ca. 3.350 m ²
Rinnenplatten	ca. 410 m
Bordsteine	ca. 355 m

Flachbordsteine	ca. 211 m
Betonpflaster	ca. 255 m ²
Natursteinpflaster	ca. 95 m ²
Natursteinband, 2-zeilig	ca. 172 m
Natursteinband, 3-zeilig	ca. 82 m
Erdarbeiten für Leerrohre	ca. 570 m
Leerrohre DN 110	ca. 570 m

Titel 3.3: Kombiniertes Rad- und Gehweg

Oberboden abtragen	ca. 645 m ³
Oberboden andecken	ca. 1.250 m ²
Oberboden weiterverwenden	ca. 445 m ³
Erdabtrag	ca. 410 m ³
Erdauftrag	ca. 525 m ³
Planum herstellen	ca. 2.100 m ²
Schottertragschicht	ca. 755 m ³
Asphaltbefestigung trennen	ca. 25 m
Bituminöse Befestigung aufnehmen	ca. 45 m ²
Asphalttragschicht, d = 8 cm	ca. 1.180 m ²
Asphaltdeckschicht, d = 3 cm	ca. 1.180 m ²
Erdarbeiten für Straßenbeleuchtung	ca. 435 m
Lampenfundamente	ca. 16 St

Titel 4: Sanierung der Landesstraße 415 im Hocheinbau ab dem Verkehrskreisel „Aischfeld“ bis Peterzell

Erdabtrag	ca. 20 m ³
Erdauftrag	ca. 20 m ³
Planum herstellen	ca. 1.260 m ²
Schottertragschicht	ca. 250 m ³
Unterlage profilieren	ca. 1.260 m ²
Baustoff für Profilausgleich	ca. 150 t
Überschüssiger Baustoff entfernen	ca. 75 m ³
Asphaltbefestigung trennen	ca. 875 m
Bituminöse Befestigung aufnehmen	ca. 4.200 m ²
Asphalt fräsen	ca. 7.700 m ²
Asphalttragschicht, d = 10 cm	ca. 4.200 m ²
Splittmastixbinderschicht, d = 8 cm	ca. 11.900 m ²
Asphaltdeckschicht, d = 4 cm	ca. 11.900 m ²
Bordsteine aufnehmen	ca. 105 m
Rinnenplatten	ca. 510 m
Flachbordsteine	ca. 420 m
Natursteinpflaster	ca. 30 m ²
Natursteinband, 2-zeilig	ca. 361 m
Längsmarkierung b = 12 cm	ca. 5.300 m
Längsmarkierung b = 25 cm	ca. 350 m

Titel 5: Tiefbauarbeiten für Leitungsbau und Rohrverlegung für Netze BW

Graben / Grube herstellen	ca. 128 m ²
Asphaltbauweise	ca. 40 m ²
Erdaushub entsorgen	ca. 74 m ³
Verlegung von Kabel	ca. 972 m
Schutzrohre	ca. 210 m
Microrohre	ca. 308 m
Einzelrohr 10/6	ca. 120 m
Rohre kalibrieren	ca. 1.232 m

Ausführungsfristen:	Baubeginn: 04. Februar 2019 Fertigstellung: 29. Mai 2020
Angebotseröffnung:	Donnerstag, 17. Januar 2019 um 11.00 Uhr im Rathaus der Stadt Alpirsbach, Stadtbauamt Zimmer Nr. 309
Angebotsanforderung und Angebotsausgabe:	Die Ausschreibungsunterlagen können nach telefonischer Anmeldung ab Montag, 10. Dezember 2018 abgeholt beziehungsweise angefordert werden bei Zink Ingenieure GmbH, Marleiner Straße 4, 77756 Offenburg
Planung, Bauleitung: und Planeinsicht:	Zink Ingenieure GmbH, Ingenieurbüro für Tief- und Wasserbau, Stadtplanung und Verkehrsanlagen Marleiner Straße 4, 77756 Offenburg Tel. (0781) 99 07 79 - 0 E-Mail: dietmar.ribar@zink-ingenieure.de
Zur Eröffnung zugelassen:	Bieter und/oder ihre Bevollmächtigten
Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:	Deutsch
Sicherheiten:	Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme (brutto) Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 v. H. der Abrechnungssumme (brutto)
Zahlungsbedingungen:	Nach § 16 VOB/B und den Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedingungen
Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:	4 Wochen (16. Februar 2019)
Nachprüfstelle gemäß § 21 VOB/A	Zuständige Rechtsaufsichtsbehörde zur Nachprüfung behaupteter Vergabestöße: Landratsamt Freudenstadt Herrenfelder Straße 14 72250 Freudenstadt
Entschädigung für Verdingungsunterlagen:	125,00 € für LV-Doppelfertigung in bar oder gegen Verrechnungsscheck Postversand erfolgt nur gegen Voreinsendung eines Ver- rechnungsschecks zzgl. 7,00 € für Porto und Verpackung. Das Leistungsverzeichnis (GAEB 2000-Datei) und die Pläne zur Ausschreibung (PDF-Format) werden auf CD mit verschickt.
	Herrn Michael Pfaff Bürgermeister